LAMPIRAN 1

BILL OF QUANTITY (BQ)
KERJA-KERJA MENAIK TARAF TAPAK PENYEMBELIHAN
DI LADANG KOPERASI KAMPUNG JAWI JOHOR BAHRU BERHAD
BATU 26, JALAN ENDAU MERSING KAHANG 86700, KLUANG JOHOR

NO	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	UNIT	HARGA PER UNIT	JUMLAH
1.	Besi Hollow ms tiang utama 4' x 4' dengan ketebalan 3.0 mm. Tinggi anggaran 11' - 12' dengan box-up kontrik 2' bahagian bawah tiang.	10	nos		
2.	Besi Hollow ms Roof beam (4" x 4" x 3.0 mm) Siap dengan besi sesiku sokongan beam pada bahagian tengah bangunan.	120'	l/sum		
3.	Besi c-chanel untuk kekuda bumbung (3" x 1.6", jarak 2.5') & Pemasangan besi c-chanel untuk battens (3" x 1.6 ") Ketebalan c-chanel 0.75mm	1	l/sum		
4.	Bumbung metal deck (24' x 34') Ketebalan bumbung 0.42mm	1	l/sum		
5.	Membekal dan memasang chain block (1 tan)	8	nos		
6.	Kerja-kerja pendawaian elektrik: - DB c/w main suis - Soket plug (2.5mm) - Lampu kalimantang 4' (1.5mm) - Mata kipas (2.5mm) (Sirim Approve)	 1 4 14 6	 No. No. No. No.		
7.	Dinding penghadang Kawasan penyembelihan lembu (lama) Metal deck – ketinggian 6' Pintu sliding tempat penyembelihan lembu (lama) (mengikut kesesuaian di tapak)		l/sum		
8.	Meja dan kabinet 30' Panjang 15' - meja sahaja & panjang 15' – meja beserta kabinet, Tinggi meja 4' (ditutup keliling meja). Kabinet – metal deck Meja – simen board 9mm		l/sum		

RINGKASAN

Kerja-kerja Menaik Taraf Tapak Penyembelihan
Di ladang Koperasi Kampung Jawi Johor Bahru Berhad.
Batu 26, Jalan Endau Mersing Kahang 86700, Kluang Johor.

NO.	BUTIRAN KERJA	/	HARGA TENDER (RM)
1.	Besi Hollow ms tiang utama		
2.	Besi Hollow ms Roof Beam & sesiku		
3.	Besi c-chanel		
4.	Bumbung		
5.	Chain block		
6.	Pendawaian elektrik		
7.	Dinding penghadang & Pintu Sliding		
8.	Meja dan kabinet		
	JUMLAH		

Jumlah Ringgit Malaysia : _____

TANDATANGAN & COP KONTRAKTOR

……
( )

TARIKH :

TANDATANGAN SAKSI

……..
( )

TARIKH :

BAHAGIAN B

i. Mohon disertakan dokumen dan maklumat berikut :

1)	NAMA SYARIKAT	:	
2)	PROFAIL SYARIKAT	:	ADA / TIADA
3)	REKOD PROJEK SYARIKAT	:	ADA / TIADA
4)	SIJIL-SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT	:	ADA / TIADA
5)	MODAL PUSINGAN	:	RM _____
6)	TEMPOH SAH LAKU SEBUTHARGA	:	
7)	TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK	:	
8)	SEMUA PEMBAYARAN SELEPAS KERJA SIAP	:	
9)	WANG TAHANAN	:	5% selepas 1 bulan siap projek

COP SYARIKAT & INITIAL :

TARIKH : _____